

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 777/01 Sobčice - Rozšíření a úprava M.K. na p.č. 722**Objekt:** SO 100 Komunikace**Rozpočet:** SO 100 Komunikace**Objednavatel:** Obec Sobčice**Zhotovitel dokumentace:** Projektservis Jičín s.r.o.**Zhotovitel:** Projektservis Jičín s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 645,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	777/01	Sobčice - Rozšíření a úprava M.K. na p.č. 722
<b>Objekt:</b>	SO 100	Komunikace
<b>Rozpočet:</b>	SO 100	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02730A		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - ochrana stávajícího kabelového vedení ČEZ - kabely se ručně odkopou, uloží do žlabových chrániček - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (např. zemní práce, fólie, zásyp se zhutněním, zaměření) - provedení dle požadavků správce a včetně dozoru správce dl. úpravy: 10,0m viz. výkresy: C1-2, C1-4 a dokladová část F	M	10,000		
2	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - provizorní dopravní značení - označení a ohrazení staveniště - usměrnění provozu chodců a vozidel	KČ	1,000		
3	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení všech inženýrských sítí, včetně přípojek - provedení ručně kopaných sond pro upřesnění a ověření trasy (3ks) - ochrana sítí dle požadavků správce  viz. B5, F	KČ	1,000		
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
4	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ - pročištění a oprava stávající vpusti na začátku úpravy - včetně přípojky - 1ks viz. výkresy : C 1-2, C 1-3	KUS	1,000		
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - hutnění urovnané (viz. položka 18214A) stávající šterkové vozovky - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací	M2	639,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 777/01 Sobčice - Rozšíření a úprava M.K. na p.č. 722  
 Objekt: SO 100 Komunikace  
 Rozpočet: SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			96,0m x 5,5m = 528m2 KÚ = 30,0m2 ZÚ = 50,0 m2				
			528m2+30,0m2+50m2 = 608,0m2 x 1,05=639m2				
6	18214A		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M  - úprava a urovnání stávající šterkové vozovky do požadovaných sklonů - shrnutí přebytečného materiálu v množství 17,0m3 - včetně urovnání a doplnění nerovností na šterkové vozovce v množství 5,5m3 - přebytečný materiál v množství 11,5m3 se odveze (do 3,0 Km) a zpracuje dle položky č. 56330A plocha srovnání a urovnání 608m2 x 1,05 =639m2 viz. výkresy C 1-3, C 1-4	M2	639,000		
7	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ  - urovnání a dosypání vedle nové krajnice na stávající terén - zemina z nákupu, včetně získání  (0,5 x 0,26m2 x 122m x 1,05 + 97 x 1,05 x 0,054 x 0,5 ) = 20,0m3  viz. výkresy: C 1-3, C 1-4	M3	20,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
8	28997A		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN  - oprava a zpevnění stávající asfaltové vozovky na začátku úpravy ( km 0,000 až km 0,035) - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací dle technologického postupu výrobce - použití geomříže, - SPECIFIKACE: materiál skelné vlákno, pevnost v tahu podélně/příčně: 50,0 / 50,0 kN/m, Prodloužení při max. pevnosti: 4 % - včetně očištění podkladu - provedení dle požadovaného technologického postupu TP 115 - použití na 30% stávajícího asfaltového povrchu / upřesnění při stavbě	M2	60,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 777/01 Sobčice - Rozšíření a úprava M.K. na p.č. 722  
 Objekt: SO 100 Komunikace  
 Rozpočet: SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			170m2 x 30% x 1,05= 60m2				
2		Základy					
5		Komunikace					
9	56330A		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - využití přebytečné ŠD z položky 18214A (ze stávající štěrkové vozovky) - použití na úpravu místních komunikací v majetku obce Sobčice dle pokynů Investora - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (dovoz, rozprostření ŠD a hutnění)  17,0m3 - 5,5m3 = 11,50m3  viz výkresy C 1-2, C 1-3, C 1-4	M3	11,500		
10	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU - materiál z nákupu Rmat - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - konstrukční vrstva v tl. 0,05m na stávající urovnanou štěrkovou vozovku / ložná vrstva pod asf. kryt  475m2 x 0,05m x 1,05 = 25m3  viz. výkresy: C 1-2, C 1-3, C 1-4	M3	25,000		
11	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI - zřízení krajnice podél nového asfaltového krytu - materiál ŠDa 0/32 - materiál z nákupu - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - tl. 0,10, šířka 0,50m, délka 121m + 97m  110m2 x 0,1m x 1,05 = 12,0m3	M3	12,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 777/01 Sobčice - Rozšíření a úprava M.K. na p.č. 722  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	572211		viz. výkresy : C 1-2, C 1-3, C 1-4 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - postřík 0,5 kg/m2 - použití na konstrukční vrstvu R-mat a stávající očištěné asf. povrch - provedení dle technologického postupu  645m2 x 1,1 = 678m2	M2	678,000		
13	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - nová obrusná vrstva na vozovce - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - uložení a provedení dle technologického postupu  vyrovnávka na stávající asf. povrch $1,3m3 + 0,86m3 + 0,075m3 = 2,24m3$  na stávající upravené asfaltové vozovce ( km 0,000 - km 0,035) $170m2 \times 0,065m = 11,05m3$  na nezpevněnou upravenou šterkovou vozovku ( km 0,035 - km 0,129,29) $475m2 \times 0,05 = 23,75m3$ Celkem $(23,75m3 + 11,05m3 + 2,24m3) \times 1,05 = 39,0m3$	M3	39,000		
14	58910		viz výkresy : C 1-2, C 1-3, C 1-4 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - ošetření spáry v místě napojení na stávající asfaltový povrch - vyplnění spáry stále pružnou asfaltovou zálivkou se zadrcením  dl. 10,0m	M	10,000		
5		Komunikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 777/01 Sobčice - Rozšíření a úprava M.K. na p.č. 722  
**Objekt:** SO 100 Komunikace  
**Rozpočet:** SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
15	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ - výšková úprava uliční vpusti na začátku úpravy - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 1 ks	KUS	1,000	_____	_____
16	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - úprava hrnců na novém vodovodu cca 2ks	KUS	2,000	_____	_____
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					_____
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
17	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM - plynulém napojení na novém asfaltovou vozovku - odříznutí okraje asf. vozovky a nezbytné ubourání pro napojení v délce cca 10,0m  viz. výkres: C 1-2	M	10,000	_____	_____
18	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU - odstranění mechanických nečistot na stávajícím asfaltovém povrchu v místě úprav celkem 170m2	M2	170,000	_____	_____
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					_____

**Celkem:** \_\_\_\_\_